工数表 20240331　修正内容リスト(正誤表)

ファイル番号	シート名	項目等	修正前	修正後	内容
③	共通仮設費 別紙－3	共通仮設費率 （改修電気設備工事）	算定式 K r＝Exp(1.751－0.119×log e P+0.396×logeT)	算定式 K r＝Exp(1.751－0.119×log e P+0.393×logeT)	表記ミス
③	歩掛	4.配線工事　(2)光ケーブル　ア　クロージャー取付の摘要	・分岐ケーブルが有る場合は端末処理等として１本当たり通技Ｂを0.25 加算する。	・分岐ケーブルが有る場合は端末処理等として１本当たり技術員を0.25 加算する。	表記ミス